


各庁舎の概要

①伊吹庁舎

所在地	米原市春照490番地 1			
建物構造	鉄筋コンクリート造、地上3階			
建築年(築年数)	庁舎①: 昭和32年12月(築54年) ※昭和55年増築・改修を実施 庁舎②: 平成13年4月(築10年)			
床面積	2,010㎡ うち ①1,940㎡ ②70㎡	敷地面積	3,190㎡	
施設内容	1階: 事務室、住民相談室、サロン、機械室 など 2階: 事務室、会議室、放送室など 3階: 職員組合 駐車場: 54台、車庫: 10台、駐輪場			
耐震性能	庁舎①は新耐震基準適用以前の建物だが耐震診断が実施されていない。そのため耐震性能は不明だが、既に耐震診断が実施されている米原・近江庁舎の診断結果(当庁舎よりも新しいが耐震安全性が低いと診断されている)を踏まえると、庁舎①の耐震性は低いと考えられる。庁舎②は新耐震基準適用の建物で一定の耐震性は確保されている。			
バリアフリー化 の状況	段差のある場所におけるスロープや多機能トイレ、建物内での手すり(階段・トイレ)、建物外での視覚障がい者誘導用ブロック、車いす使用者専用駐車スペースが設置されているが、建物内での視覚障がい者誘導用ブロックは設置されていない。 エレベーターは設置されていない。			

○敷地内の施設配置図




○周辺状況




○フロアマップ(H25/4/1現在)

1F



2F



3F

庁舎①



②山東庁舎

所在地	米原市長岡1206番地			
建物構造	鉄筋コンクリート造、地上3階			
建築年(築年数)	庁舎:昭和61年9月(築25年) 別館:昭和59年10月(築27年) 食堂・作業室:昭和48年3月(築38年)			
床面積	4,380㎡ うち 庁舎:2,960㎡ 別館:1,110㎡ 食堂・作業室:310㎡	敷地面積	8,280㎡ うち 借地1,660㎡	
施設内容	1階:事務室、相談室、ロビー、宿直室、書庫、機械室、放送室、更衣室、トイレ、湯沸室、(作業室)など 2階:事務室、会議室、書庫、印刷室、トイレ、湯沸室、(食堂)など 3階:事務室、委員会室、議場、トイレ、湯沸室など 駐車場:140台、車庫18台、駐輪場			
耐震性能	庁舎および別館は、昭和56年の新耐震基準適用後に建築されているため、一定の耐震性は確保されている。旧耐震基準の建物である食堂・作業室は、伊吹庁舎の庁舎①と同様に耐震性は低いと考えられる。			
バリアフリー化の状況	段差のある場所におけるスロープ、建物内での手すり(階段のみ)、車いす使用者専用駐車スペースが設置されているが、建物内外での視覚障がい者誘導用ブロックは設置されていない。 エレベーターは庁舎で唯一設置されているが、保守業者から後4年で部品供給が困難になることを確認している。			




○敷地内の施設配置図



○周辺状況



○フロアマップ(H25/4/1現在)




③近江庁舎


所在地	米原市顔戸488番地3			
建物構造	庁舎①②:鉄筋コンクリート造 庁舎③:鉄骨造 地上2階			
建築年(築年数)	庁舎①:昭和38年3月(築48年) 庁舎②:昭和57年3月(築29年) 庁舎③:平成14年3月(築9年)			
床面積	1,970㎡ うち ①670㎡ ②1,220㎡ ③80㎡	敷地面積	6,960㎡	
施設内容	1階:事務室、玄関ホール、積算室、相談室、印刷室、宿日直室、書庫、(近江保健センター)など 2階:事務室、積算室、会議室、湯沸室、書庫など 駐車場:83台、車庫:11台、駐輪場			
耐震性能	庁舎①は、平成12～13年度に耐震補強工事が実施されており、一定の耐震性は確保されている。庁舎②・③は、昭和56年の新耐震基準適用後に建築されているため、一定の耐震性は確保されている。			
バリアフリー化の状況	段差のある場所におけるスロープや多機能トイレ、建物内での手すり(階段・トイレ)、建物外での視覚障がい者用誘導用ブロック、車いす使用者専用駐車スペースが設置されているが、建物内での視覚障がい者誘導用ブロックは設置されていない。 エレベーターは設置されていない。			

(資料)「米原市公共施設カルテ」、「近江町庁舎 耐震診断結果報告書(平成10年3月)」等



○敷地内の施設配置図



○周辺状況



○フロアマップ(H25/4/1現在)




④米原庁舎

所在地	米原市下多良三丁目3番地		
建物構造	鉄筋コンクリート造、地上2階		
建築年(築年数)	昭和45年9月(築41年)		
床面積	2,020㎡	敷地面積	10,730㎡
施設内容	1階:事務室、ロビー、食堂、宿日直室、更衣室、倉庫など 2階:事務室、会議室、印刷室、放送室など 駐車場:133台、車庫:14台、駐輪場		
耐震性能	平成9年度に実施された耐震診断では、耐震安全性が低く(特に1階部分)、強度形補強が好ましいとされている。		
バリアフリー化の状況	段差のある場所におけるスロープや多機能トイレ、建物内での手すり(階段・トイレ)、建物内での視覚障がい者用誘導用ブロック、車いす使用者専用駐車スペースが設置されているが、建物外での視覚障がい者誘導用ブロックは設置されていない。エレベーターは設置されていない。		




○敷地内の施設配置図



○周辺状況



○フロアマップ(H25/4/1現在)



行政サービスセンターの概要

①吉槻行政サービスセンター

所在地	米原市吉槻1356番地		
建物構造	鉄骨造、地上2階		
建築年(築年数)	昭和54年3月(築32年)		
床面積	24m ²	敷地面積	—
施設内容	1階:事務室 (米原市国保吉槻診療所内に設置)		
耐震性能	—		
バリアフリー化の状況	段差のある場所におけるスロープや多機能トイレ、建物内外での手すり、建物内外での視覚障がい者用誘導用ブロック、車いす使用者専用駐車スペースが設置されていない。また、受付カウンターの高さ・形状への配慮がされていない。		
職員数	1人(嘱託職員)		
年間業務取扱件数 (平成24年度)	555件		



②柏原行政サービスセンター

所在地	米原市柏原2221番地		
建物構造	鉄筋コンクリート造、地上2階		
建築年(築年数)	昭和51年6月(築35年)		
床面積	19m ²	敷地面積	—
施設内容	1階:事務室 (米原市柏原生涯学習センター内に設置)		
耐震性能	平成13年度耐震診断結果に基づき改修済		
バリアフリー化の状況	段差のある場所におけるスロープや建物外での手すり、建物外での視覚障がい者用誘導用ブロックが設置されているが、多機能トイレ、建物内での手すり、建物内での視覚障がい者用誘導用ブロック、車いす使用者専用駐車スペースは設置されていない。		
職員数	1人(嘱託職員)		
年間業務取扱件数(平成24年度)	2,944件		



③醒井行政サービスセンター

所在地	米原市醒井615番地9 (JR醒ヶ井駅構内)		
建物構造	鉄骨造、地上1階		
建築年(築年数)	平成14年3月(築9年)		
床面積	106㎡	敷地面積	—
施設内容	1階:事務室 (米原市醒井コミュニティセンター内に設置)		
耐震性能	新耐震基準適用以後に建設		
バリアフリー化の状況	段差のある場所におけるスロープや多機能トイレ、建物外での手すり、建物外での視覚障がい者用誘導用ブロック、車いす使用者専用駐車スペースが設置されているが、建物内での手すり、建物内での視覚障がい者用誘導用ブロックは設置されていない。		
職員数	2人(嘱託職員)		
年間業務取扱件数(平成24年度)	6,155件		



④息郷行政サービスセンター

所在地	米原市三吉581番地		
建物構造	鉄骨造、地上1階		
建築年(築年数)	平成13年7月(築10年)		
床面積	15㎡	敷地面積	—
施設内容	1階:事務室 (米原診療所内に設置)		
耐震性能	新耐震基準適用以後に建設		
バリアフリー化の状況	多機能トイレ、建物内での手すり、建物内外での視覚障がい者用誘導用ブロック、車いす使用者専用駐車スペースが設置されているが、建物外での手すりは設置されていない。 段差がないためスロープの設置はない。		
職員数	1人(嘱託職員)		
年間業務取扱件数(平成24年度)	3,556件		

