

令和4年度 水道事業整備箇所図

②舗装復旧工事(賀目山地区)

基幹管路耐震化工事を実施した箇所の舗装本復旧工事を行いました。

○契約工期 令和4年6月1日から令和4年8月5日まで

○契約金額 4,250,400円



①礫浄水場改良工事

※令和2年度から令和5年度までの債務負担行為

令和3年8月から工事に着手し、令和3年度は礫浄水場において天日乾燥床の移設を完了し、礫第1水源地では取水ポンプや流量計等の機器類を更新しました。

令和4年度は新設上向流ろ過池の築造を進めており、年度内に躯体(建屋)が完成する予定です。

最終年度の令和5年度は新設上向流ろ過池内部の配管や管理棟内の電気計装設備ならびに機械設備工事を行います。

○契約工期 令和3年3月5日から令和6年3月15日まで

○契約金額 1,613,700千円(令和4年度 645,480千円)

○令和5年度予算額 1,043,835千円



礫浄水場の全景

③基幹管路耐震化工事(上野地先)

避難所等の重要施設に給水している基幹管路の布設替工事を行いました。

○契約工期 令和4年11月14日から令和6年3月20日まで

○契約金額 41,499,700円



工事概要 : GX形ダクタイル鋳鉄管φ150 L=388.1m
水管橋(SUS150A) L=16.9m

④老朽管更新工事(上丹生、弥高地先)

漏水が頻発している配水管の布設替工事を行いました。

○契約工期

令和4年7月から令和5年3月まで

○契約金額 6,655,400円



上丹生地先

⑤水道施設中央監視等更新工事

※令和4年度から令和5年度までの債務負担行為

令和4年7月から工事に着手し、令和4年度は既存システムの調査および新システムの構築を進め、令和5年度に現場作業ならびに試運転調整を経て供用を開始します。

○契約工期

令和4年6月21日から令和6年3月15日まで

○契約金額 235,510千円

○令和5年度予算額 300,000千円

