特記仕様書

共通項目

・きれいなもの、清潔なものを用意すること。
・配線等を設置する際は、動線を考慮し、躓き防止策（養生等）を講じること。
・競技施設、既存常設物等に損傷を与えないよう、必要に応じて養生等を講じること。
・OA機器等の設置については、別紙：OAシステム系統図を参考に配線・配置すること。
・設置するOA機器等については、使用者（市実行委員会、主管する競技団体役員等）に操作方法等の説明を行うこと。

番号	品名	規格	特記事項
1	パイプテント	天幕：ターポリン・白色（防炎） パイプ：シルバーメッキ仕上げ 補強：ウエイト補強	・風対策を施すこと。 ・天幕はカビや汚れのない清潔なものを使用すること。 ・十分な安全対策及び養生を行うこと。 ・ウエイト・安全対策・養生費用等は受注者にて負担すること。 ・設営完了後の検査において上記条件を満たさない場合は補修・交換等を要求する。
2	横幕	ターポリン・白色（防炎）	・風対策を施すこと。 ・必要に応じ幕を降ろせるよう細工を施すこと。 ・カビや汚れのない清潔なものを使用すること。
3	テントウエイト（重り）	1脚あたり60kg以上（鋳物等）	・きれいなものを用意すること。 ・砂袋での代替は不可とする。
4	雨樋	防炎シート加工	・複数のテントが隣接する場合、テント間に雨水が落ちないよう養生を施すこと。また、雨水の排水先の処理を十分に考慮すること。
5	テーブル	長机、デコラテーブル W1,800×D450×H700mm	・きれいなものを用意すること。 ・脚は折りたたみ可能なものとし、錆、汚れの無いものとする。 ・天板は木目または白色の会議机。（コンパネ不可）
6	パイプイス	アルミ製 W450mm×D450mm×H750mm×SH450mm	・きれいなものを用意すること。 ・移動が簡易なアルミ製ものとする。錆、汚れ、破れ等がないものとする。
7	アングル棚	W900×D450×H1,800mm 天地5段	・きれいなものを用意すること。 ・重量物も置く場合があるので、スチール製のものとする。 ・床に傷が付かないように、必要に応じて養生すること。
8	パーテーション	W900×H2,100mm以上	・清潔なものを使用すること。 ・本番中の移動の可能性もある為、取り外ししやすいものとする。 ・錆、汚れ、破損の無いものとする。
9	布パーテーション	W1800mm×H1500mm程度	・折りたたみ式のものとすること。 ・汚れ、破損の無いものとすること。
10	無線機	出力5Wデジタル式	・付属品としてインカム、リチウムイオンバッテリー、急速充電器を準備すること。 ・キャリングホルダーを付けること。 ・事前に故障の有無等を確認し、使用可能な状態にしておくこと。
11	簡易ベッド	W1800mm×D900mm×H400mm程度 パイプ式	・耐荷重は300Kg以上とし、マットレス付とすること。 ・汚れ等の無いものとする。
12	寝具セット		・枕、毛布、シーツ、布団を用意し、カバーも用意すること。
13	事務机		・破損等がなくきれいなものを準備すること。
14	医療用洗面台		・破損等がなくきれいなものを準備すること。
15	回転式丸椅子	座面　360mm　高さ430mm～550mm程度	・汚れ、傷等のないものとすること。
16	診察台	W650×D1800×H600程度 角枕付き	・耐荷重100kg以上のものを準備すること。 ・破損等がなくきれいなものを準備すること。
17	脱衣カゴ	500mm×350mm×200mm程度 プラスチック製	・割れたものなど破損の無いものとすること。
18	クーラーボックス	45・60L程度	・水漏れ等無いよう、万全をきすこと。 ・きれいなものを用意すること。
19	冷蔵庫	250L程度	・破損等がなくきれいなものを用意すること。 ・設置後、動作確認をすること。
20	レターケース	W550mm×D400mm×H900mm程度	・A4サイズのトレイ式のものとする。 ・諸室に見合ったものを準備すること。
21	台車	745×480×855mm以上	・荷重300kg程度、折りたたみ式 ・破損等がないものを用意すること。
22	コードリール	コードの長さは30m以上	・許容電流は22A以上とする。 ・コンセントは3口とし、2P・15A・125Vとする。
23	どぶつけ	150L程度　スタンド付 ドリンクが置ける蓋付	・水漏れ等無いように、万全の状態とすること。 ・きれいなものを用意すること。
24	消化バケツ		・きれいなものを用意すること。
25	スタンド灰皿	自立式	・きれいなものを用意すること。
26	ハンガーラック	W600×D410×H1500 スチール製	・きれいなものを用意すること。

番号	品名	規格	特記事項
27	ハンガー		・汚れ、傷等の無いものとする。
28	ブルーシート	3600mm×5400mm	・厚さは0．2mm以上とする ・破損等がなくきれいなものを準備すること。
29	イレクターフェンス	W1800mmH1000mm程度	・連結できるようにアタッチメントを準備すること。 ・破損等がないものを準備すること。
30	プラスチックかご	買い物かご程度	・破損等がなくきれいなものを用意すること。
31	衣装ケース		・破損等がなくきれいなものを用意すること。
32	背無しベンチ		・破損等がなくきれいなものを用意すること。
33	ベビーベット	安全柵付き	・破損等がなくきれいなものを準備すること。
34	ホワイトボード	板面W1800mm×H900mmで、受け皿・脚・キャスター付き	・付属品として，黒・赤・青のマーカー各2本，イレーザー1個を付ける。 ・破損等がなくきれいなものを用意すること。
35	テーブルタップ	長さ:5m以上	・差込口は3口以上とすること。 ・絶縁の無いよう確認しておくこと。
36	平台	W1800×D900×H150 平台嵩上げ用専用角材(15cm、30cm)	・荷重300kg程度、折りたたみ式 ・破損等がないものを用意すること。
37	ジャッジボックス	W3600×D1000(白パネル)	・風対策を施すこと。。 ・きれいなものを用意すること。 ・発注者が指定する場所に設置すること。
38	養生	シート厚さ:0.3mm以上 カットコンパネ	・固定する際に、粘着等が床に残らないように設置すること。 ・発注者と協議の上、必要箇所に養生を行うこと。
39	電気工事	必要な電気設備	・別紙電気設備図を参照 ・配線工事は資格取得業者で行うこと。 ・ケーブル等は動線に考慮し配線し配線養生をすること。 ・施工前に会場施設管理者と十分な協議を行い設置すること。 ・不測のトラブルが生じた場合は即時対応すること。 ・雨などによる漏電がおきないように雨対策を行うこと。
40	ノートパソコン	グーグルドライブ設定 最大消費電力： 75w 本体：ノート型 液晶ディスプレイ14型以上 メモリ： 2GB以上 ハードディスク： 500GB 記憶装置： DVD+－RWドライブもしくはDVD/CDRWドライブ	・プリンタ接続、LANの構築、インターネットの接続、必要なソフトのインストール、付属品の取り付け、調整等を行う。 ・コネクタ/USB×3 アナログRGBモニタ×1 ヘッドフォン×1 スピーカ出力×1 ・OS： Microsoft Windows 11以上 ・ソフト： Microsoft Office Professional 最新Ver ・付属品： マウス，マウスパッド、テンキー、LAN機材一式 ・バッテリ： 6セルリチウムイオンバッテリ ・各接続場所で通信可能な状態にすること。 ・発注者の指示するLAN構築を行い、プリンタ等他の機器類と共有できるようにすること。 ・競技会期間中は、OA機器の保守及びメンテナンスについて、緊急時に対応できるような体制で管理すること。 ・配線作業は発注者で用意する電源タップ等も含めて受注者が行うこと。ケーブル類はきれいにまとめ、動線上はモール等で養生すること。
41	インクジェットプリンター	用紙サイズ： A4，B4，A3対応 処理能力 ： 1分30秒／枚以上（A3写真カラー印刷時）	・所定の場所に搬入・設置後，パソコンに接続，動作状況の確認・調整を行うこと。 ・付属品 ： プリンタケーブル，手差しトレー，本体給紙カセット1段 ・消耗品 ： インクカートリッジ（予備含む。） ※実施本部のプリンターについては、スキャン機能を有しているものとする。
42	Wi-Fi設定	IEEE802.11a/b/g/nの規格を満たすものであること 2.4インチQVGAタッチ液晶 4G方式（FDD-LTE/AXGP）、5G方式、InternetWiFi 根拠	・各接続場所で通信可能な状態とすること。また、業務に支障のない回線速度であるか、事前に発注者立会いのもと現地調査を行なうこと。 ・無線LAN機器とPC等端末との通信はWPA2方式により暗号化できること ・SSID、パスワード等を明記した資料を準備しておくこと。 ・1つのIDに対し、10台程度まで接続可能であること。 ・インターネット回線に接続し、ホームページの閲覧、メールの送受信を可能な状態にすること。また、送受信の試験をあらかじめ行い、結果を報告すること。 ・回線敷設に係る工事、回線加入申請、プロバイダーの設定等の諸手続は、受注者が代行すること。なお、これに要する費用は受注者の負担とし、使用料金も受注者が支払うものとする。 ・無線LANで接続できない機器についても有線で接続できる環境（クレードル等の使用）を整えること。また、それらの接続に係る費用については、受注者の負担とすること。 通信速度 パケット通信方法 ・Softbank 4G LTE:下り最大187．5 Mbps 上り最大37.5 Mbps ・Softbank 4G :下り最大165 Mbps 上り最大10 Mbps

◆注意事項

(1) 工事期間が短期間かつ、作業時間が制限あるので、作業工程を含め甲および会場施設管理者と事前に協議を行うこと。

(2) 既存備品を移動した場合は、競技会終了後、常設の場所へ戻し、原状を回復すること。

(3) 設営・撤去等に当たっては、既存施設に損傷を与えないよう十分な養生を行うこと。また，損傷した場合は原状を回復すること。

(4) 大会の運営に支障を来たさないよう、保守・管理を含め最大限配慮すること。

その他、業務の遂行に当たり、不明な点がある場合は甲と協議を行うこと。